

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3328D Ścinawka Średnia - Ścinawka Dolna - Gorzuchów
- likwidacja szkód powodziowych

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI JEZDNI							powierzchnia	uwagi
lp	kilometraż		długość odcinka	szerokość				
	początek	koniec		początek	koniec			
ODCINEK "A"								
1	0 + 000	0 + 020	20,0	20,0	3,9	239,00	zakres robót nawierzchniowych na całym odcinku obejmuje: - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.-bitum., w ilości 75 kg/m ² , - warstwa ścieralna z mieszanki min.-bitum., grubości 5 cm	
2	0 + 020	0 + 100	80,0	3,9	3,9	312,00		
3	0 + 100	0 + 200	100,0	3,9	3,4	365,00		
4	0 + 200	0 + 300	100,0	3,4	3,8	360,00		
5	0 + 300	0 + 400	100,0	3,8	3,6	370,00		
6	0 + 400	0 + 500	100,0	3,6	4,2	390,00		
7	0 + 500	0 + 600	100,0	4,2	3,5	385,00		
8	0 + 600	0 + 700	100,0	3,5	3,9	370,00		
9	0 + 700	0 + 800	100,0	3,9	4,2	405,00		
10	0 + 800	0 + 900	100,0	4,2	3,9	405,00		
11	0 + 900	1 + 000	100,0	3,9	5,1	450,00		
12	1 + 000	1 + 100	100,0	5,1	4,6	485,00		
13	1 + 100	1 + 200	100,0	4,6	4,1	435,00		
14	1 + 200	1 + 300	100,0	4,1	3,2	365,00		
15	1 + 300	1 + 400	100,0	3,2	4,0	360,00		
16	1 + 400	1 + 500	100,0	4,0	3,6	380,00		
17	1 + 500	1 + 600	100,0	3,6	3,3	345,00		
18	1 + 600	1 + 700	100,0	3,3	3,6	345,00		
19	1 + 700	1 + 800	100,0	3,6	3,2	340,00		
20	1 + 800	1 + 900	100,0	3,2	3,7	345,00		
21	1 + 900	2 + 000	100,0	3,7	3,2	345,00		
22	2 + 000	2 + 100	100,0	3,2	3,0	310,00		
23	2 + 100	2 + 200	100,0	3,0	4,0	350,00		
24	2 + 200	2 + 286	86,0	4,0	5,0	387,00		
25	2 + 286	2 + 291	5,0	5,0	10,8	39,50		
Razem			2291,0			8882,50		
ODCINEK "B"								
26	2 + 291	2 + 300	9,0	27,6	6,0	151,20	zakres robót nawierzchniowych na całym odcinku obejmuje: - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.-bitum., w ilości 75 kg/m ² , - warstwa ścieralna z mieszanki min.-bitum., grubości 5 cm	
27	2 + 300	2 + 460	160,0	6,0	4,3	824,00		
28	2 + 460	2 + 500	40,0	4,3	4,0	166,00	zakres robót nawierzchniowych na odcinku obejmuje: - warstwa ścieralna z mieszanki min.-bitum., grubości 5 cm	
29	2 + 500	2 + 600	100,0	4,0	3,7	385,00		
30	2 + 600	2 + 680	80,0	3,7	3,4	284,00	zakres robót nawierzchniowych na całym odcinku obejmuje: - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.-bitum., w ilości 75 kg/m ² , - warstwa ścieralna z mieszanki min.-bitum., grubości 5 cm	
31	2 + 680	2 + 800	120,0	3,4	3,8	432,00		
32	2 + 800	2 + 900	100,0	3,8	4,1	395,00		
33	2 + 900	3 + 000	100,0	4,1	3,6	385,00		
34	3 + 000	3 + 100	100,0	3,6	3,2	340,00		
35	3 + 100	3 + 200	100,0	3,2	3,5	335,00		
36	3 + 200	3 + 300	100,0	3,5	3,3	340,00		
37	3 + 300	3 + 400	100,0	3,3	3,0	315,00		
38	3 + 400	3 + 500	100,0	3,0	3,3	315,00		
39	3 + 500	3 + 600	100,0	3,3	3,0	315,00		
40	3 + 600	3 + 700	100,0	3,0	3,4	320,00		
41	3 + 700	3 + 800	100,0	3,4	3,3	335,00		
42	3 + 800	3 + 900	100,0	3,3	4,3	380,00		

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3328D Ścinawka Średnia - Ścinawka Dolna - Gorzuchów
- likwidacja szkód powodziowych

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI JEZDNI								
lp	kilometraż		długość odcinka	szerokość		powierzchnia	uwagi	
	początek	koniec		początek	koniec			
ODCINEK "B" cd								
43	3 + 900	4 + 000	100,0	4,3	3,8	405,00	j.w.	
44	4 + 000	4 + 100	100,0	3,8	3,7	375,00		
45	4 + 100	4 + 200	100,0	3,7	4,2	395,00		
46	4 + 200	4 + 300	100,0	4,2	4,4	430,00		
47	4 + 300	4 + 400	100,0	4,4	4,9	465,00		
48	4 + 400	4 + 500	100,0	4,9	3,8	435,00		
49	4 + 500	4 + 600	100,0	3,8	5,1	445,00		
50	4 + 600	4 + 700	100,0	5,1	4,6	485,00		
51	4 + 700	4 + 800	100,0	5,1	4,9	500,00		
52	4 + 800	4 + 860	60,0	5,1	5,1	306,00		
53	4 + 860	4 + 898	38,0	5,1	14,2	366,70		zakres robót nawierzchniowych na odcinku obejmuje: - warstwa ścieralna z mieszanki min.-bitum., grubości 5 cm
Razem			2607,0			10624,90		
ODCINEK "C"								
54	4 + 898	4 + 900	2,0	5,0	3,1	8,10	zakres robót nawierzchniowych na całym odcinku obejmuje: - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.-bitum., w ilości 75 kg/m ² , - warstwa ścieralna z mieszanki min.-bitum., grubości 5 cm	
55	4 + 900	5 + 000	100,0	3,1	4,0	355,00		
56	5 + 000	5 + 100	100,0	4,0	4,0	400,00		
57	5 + 100	5 + 200	100,0	4,0	4,2	410,00		
58	5 + 200	5 + 300	100,0	4,2	3,9	405,00		
59	5 + 300	5 + 400	100,0	3,9	3,7	380,00		
60	5 + 400	5 + 500	100,0	3,7	3,6	365,00		
61	5 + 500	5 + 600	100,0	3,6	3,5	355,00		
62	5 + 600	5 + 700	100,0	3,5	3,5	350,00		
63	5 + 700	5 + 800	100,0	3,5	3,3	340,00		
64	5 + 800	5 + 900	100,0	3,3	3,9	360,00		
65	5 + 900	6 + 000	100,0	3,9	4,1	400,00		
66	6 + 000	6 + 100	100,0	4,1	3,9	400,00		
67	6 + 100	6 + 200	100,0	3,9	4,0	395,00		
68	6 + 200	6 + 300	100,0	4,0	3,8	390,00		
69	6 + 300	6 + 400	100,0	3,8	3,8	380,00		
70	6 + 400	6 + 500	100,0	3,8	3,9	385,00		
71	6 + 500	6 + 600	100,0	3,9	3,5	370,00		
72	6 + 600	6 + 700	100,0	3,5	3,8	365,00		
73	6 + 700	6 + 800	100,0	3,8	3,9	385,00		
74	6 + 800	6 + 900	100,0	3,9	3,7	380,00		
75	6 + 900	6 + 980	80,0	3,7	4,0	308,00		
76	6 + 980	6 + 998	18,0	4,0	21,6	230,40		
Razem			2100,0			8116,50		
Ogółem A+B+C			6998,0			27623,9		