

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3328D Ścinawka Średnia - Ścinawka Dolna - Gorzuchów  
 - likwidacja szkód powodziowych

ZESTAWIENIE MURÓW OPOROWYCH				
lp	kilometraż		długość odcinka	uwagi
	początek	koniec		
<b>ODCINEK "A"</b>				
1	0 + 005	0 + 035	30,0	Roboty ziemne $V=(30,0+9,0) \times 1,1 \times 1,1$ , wykonanie łąwy fundamentowej z betonu B-20 $V=(30,0+9,0) \times 1,0 \times 0,8$ , mur z kamienia gr. 50 cm $F=(30,0+9,0) \times 1,2$ , czapa betonowa
2	0 + 039	0 + 048	9,0	szerokości 70 cm $L= 30,0+9,0$ , zasyпка przestrzeni pomiędzy drogą a murem
<b>Razem</b>			<b>39,0</b>	
<b>ODCINEK "C"</b>				
3	6 + 968	6 + 990	22,0	Roboty ziemne $V=22,0 \times 1,1 \times 1,1$ , wykonanie łąwy fundamentowej z betonu B-20 $V=22,0 \times 1,0 \times 0,8$ , mur z kamienia gr. 50 cm $F=22,0 \times 1,2$ , czapa betonowa szerokości 70 cm $L= 22,0$ , zasyпка przestrzeni pomiędzy drogą a murem,
<b>Razem</b>			<b>22,0</b>	
<b>Ogółem A+C</b>			<b>61,0</b>	